

Ausschreibende Stelle:			
Bauvorhaben:			
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

..... ..

INTERFACE Tufting-Teppichmodule

als textilen Bodenbelag, 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt, im „Wilden Verband“ auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Graphlokk® von Interface, oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface** verlegbar ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch verlegen

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC2

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend permanent antistatisch

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:

Poleinsatzgewicht 1.153 g/m²
Polschichtdicke 4 mm
Gesamtdicke 9,4 mm
Gesamtgewicht 4.715 g/m²
Teilung 1/10
Noppenzahl/m² 149.488

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Dimensionsstabilität ISO 2551: ≤ 0,2 %
Stuhlrollenprüfung EN 985: ≥ 2,4
Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 25 dB
Schallabsorptionskoeffizient (αw): 0,20
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1

Oberseitengestaltung: tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Weboptik

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: 100 % recyceltes Polyamid garngefärbt

Rückenkonstruktion: CQuestBio®

Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei mit deutlich reduziertem CO2 Fußabdruck

CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 4,55 kg CO₂ eq./m²

Recycler + Biobasierter Anteil: 91,3 %

Environmental Product Declaration

Erzeugnis: Upon Common Ground Shallows CQuest Bio®

Einbauort:

Lieferung Material €/m² netto:

.....

.....

Summe "Textile Bodenbeläge"
(Lieferung und Verlegung) netto:

.....